

PiVoid XL till villa!

Liten	Medium	Stor	XL
För takyta upp till 65m ²	För takyta upp till 120m ²	För takyta upp till 200m ²	För takyta upp till 300m ²
Komplett villapakets med kassetter och fiberduk.	Komplett villapakets med kassetter och fiberduk.	Komplett villapakets med kassetter och fiberduk.	Komplett villapakets med kassetter och fiberduk.
Mål för byggandet: 1 x 4 x 0,5 MTR	Mål för byggandet: 2 x 4 x 0,5 MTR	Mål för byggandet: 2 x 6 x 0,5 MTR	Mål för byggandet: 2 x 8 x 0,5 MTR

1. Beräkningar som ligger till grund för villapakets: Jordart: Morän * Klimatfaktor: 20%. Infiltration i egen mark utan vidarekoppling till dagvattensservis.
2. Vid tung trafik krävs minst 75 cm överbyggnad.
3. Grönya 40 cm överbyggnad.
4. Stigare tillkommer. 400 rekommenderas för inspektion.
5. Monterad modul har följande mått: 1 x 1 x 0,5 m
6. Kom ihåg att montera spolkanal. Det krävs två spolkanaler per modul.

Antal produkter per magasin enligt anläggningens mått ovan:

Art nr	Typ	Antal små	Antal medel	Antal stora	Antal X- Large
22565-2423	PiVoid grundmodul	7	15	23	31
22586	PiVoid halvmodul stigare	1	1	1	1
22566-2423	Täcklock/ Lid	2	4	4	4
22575-2423	Låsplugg	6	8	12	16
22581-2423	Hörnskydd	4	4	4	4
11647	Ø 400 Muff	1	1	1	1
22011-2345	Ø 400 spolkanal	8	8	12	16
	Antal m3	2	4	6	8

- ✓ Ø 400 Stigare för inspektion med lock. Levereras inte av Plastinject Watersystem
- ✓ Ø 400 Sandfång före magasin rekommenderas. Levereras inte av Plastinject Watersystem
- ✓ Min fiberduk vid 3. Levereras inte av Plastinject Watersystem